



Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas

Estado de Minas Gerais

Setor de Licitações

Processo Nº 097/2023 - Edital Nº 071/2023 - Tomada de Preços Nº 011/2023

ANEXO VII – MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DESCRITIVO

1 – Descrição da obra

A obra consiste na reforma do Canteiro (em frente ao campo de futebol) na Rua José Loures, Distrito do Pião, nesta cidade de Santa Rita de Caldas – MG.

Esta especificação, juntamente com todas as peças gráficas dos projetos arquitetônico são partes integrantes e complementares.

2 – Demolições e Remoções

Remoção de meio-fio

Deverá ser removido todo o meio fio em torno do canteiro.

Destocamento da árvore nativa

Deverá ser feito destocamento da árvore especificadas em projeto.

3 – Pisos

Limpeza mecanizada

Será feita limpeza mecanizada da camada vegetal, com trator de esteira.

Regularização e compactação

A regularização e compactação do terreno será manualmente, com soquete.

4 – Paisagismo/Jardinagem

Será feito o plantio de grama esmeralda ou são carlos ou curitibana, em placas.

5 – Instalação Elétrica

As instalações elétricas serão executadas de acordo com a NBR 5410 da ABNT, e com o projeto, e deverão utilizar nos serviços, mão de obra de alto padrão técnico. Todos os materiais básicos componentes, aparelhos e equipamentos a serem instalados deverão atender aos padrões de fabricação e aos métodos de ensaios exigidos pela ABNT.

As especificações dos materiais deverão ser seguidas rigidamente, cabendo única e exclusivamente à fiscalização, quando necessário, definir, aceitando ou não, o caráter de similaridade de tipos, marcas e fabricantes não expressamente citados nesta especificação e no projeto.

As especificações dos serviços deverão ser seguidas rigidamente, devendo ser completadas, em caso de eventual omissão, pelo prescrito nas NB's pertinentes. Qualquer alteração deverá ser submetida à apreciação da fiscalização para sua devida aprovação ou não.



Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas

Estado de Minas Gerais

Setor de Licitações

Serão instalados postes galvanizados na altura de 5,00m, que as luminárias ou refletores e lâmpadas serão instalados por conta da Prefeitura.

6 – Serviços Complementares

Serão instalados bancos de concreto, especificados em projetos e planilha.

Será instalado corrimão simples, com vãos livres definidos in loco, com o setor de engenharia.

Será instalado guia de meio-fio e sarjeta, especificados em projetos e planilha.

Serão instalados quiosques, especificados em projetos e planilha.

Será instalada lixeiras redondas suspensas, modelo a ser definido e aprovado pela fiscalização da obra, conforme especificado em projeto.

Será instalado na rotatória brinquedos de ferro: casinha com escorregador e balanço duplo, e gira-gira.

7 – Serviços preliminares

Limpeza Final da Obra

Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes da obra e de seus complementos, que serão removidos para o bota fora apropriado.

Deverá ser feito periodicamente o desentulho da obra

Informações Complementares

Todas as informações contidas neste memorial descritivo são complementares às peças gráficas (projetos), devendo ser considerado que a obra será entregue acabada, ou seja, contemplando a somatória de todas as informações contidas em memorial, projetos e planilha.

A obra deverá ser entregue após todas as instalações e equipamentos terem sido testados e aprovados, devendo ainda ser feita toda a limpeza final de obra, inclusive com a remoção de respingos de tinta dos pisos, azulejos e vidros

Santa Rita de Caldas, 08 de agosto de 2023.

Stella Siqueira de Carvalho
Engenheira Civil – CREA-MG 107.715/D