



# Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas

Estado de Minas Gerais

Setor de Licitações

## PROCESSO Nº 058/2018 - EDITAL Nº 053/2018 - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018 ANEXO IX – MEMORIAL DESCRITIVO

# CAIXA

### MEMORIAL DESCRITIVO

Nº da Operação 1043.406-82	Gestor / Programa / Modalidade / Ação MCID / Planejamento Urbano	Município / Localidade Santa Rita de Caldas/MG - Rua Prefeito Sebastião Januzzi; Rua Prefeito Uriel Alvim; Rua Capitão
-------------------------------	---------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Proponente/Tomador Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas	Objeto Pavimentação	Empreendimento/Apelido Pavimentação de diversas ruas do município de Santa Rita de Caldas
--------------------------------------------------------------------	------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DETALHAMENTO
<b>1 Recapeamento</b>				
<b>1.1 Serviços Preliminares</b>				
1.1.1	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	Placa de obra de aço galvanizado nas dimensões de 2,00 m(altura) x 1,25 m(largura) totalizando 2,50 m2
<b>1.2 Recapeamento asfáltico</b>				
1.2.1	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	Depois de limpo e preparado o pavimento existente é feita a pintura de ligação
1.2.2	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	O recapeamento é executado em CBUQ na espessura de 3,0 cm. É obrigatório o controle tecnológico das obras de pavimentação, sendo a firma executora dos serviços, obrigada a fornecer Laudo Técnico de controle tecnológico e os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços, conforme exigências normativas do DNIT.
1.2.3	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	O transporte do CBUQ é feito com caminhão basculante com capacidade de 10 m3 percorrendo uma distância de 53,70 Km da usina mais próxima que está situada em Poços de Caldas até o local da obra.
1.3.1	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	A sinalização horizontal será em faixa continua na espessura de 10 cm na cor branca nas bordas e faixa dupla de 10 cm no centro da rua na cor amarela. Nas faixas de pedestres as faixas terão largura de 40 cm e 3,00 m de comprimento com espaçamento de 40 cm. As faixas contínuas terão a espessura de 40 cm e o comprimento igual a largura da rua.

Responsável Técnico pela Elaboração do Orçamento:

Nome: Carlos Herminio de Souza

CREA/CAU: 27241/D

ART/RRT: 0

Data: 14/11/2017

Pça. Pe. Alderigi, 216 – Centro – 37775-000 – SANTA RITA DE CALDAS – MG

Fone: (35)3734-1209 - Fax: (35) 3734-1177

E-mail: [licitasrc@gmail.com](mailto:licitasrc@gmail.com)