



Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas

Estado de Minas Gerais

----- ***** -----

MEMORIAL DESCRITIVO

DESCRIÇÃO DA OBRA

Recapeamento asfáltico em CBUQ na Praça Padre Alderigi, Rua Prefeito Nestor Martins e Praça Dom Otávio, nesta cidade de Santa Rita de Caldas – MG, com área total de 7.536,44m².

SERVIÇOS PRELIMINARES

A placa de obra será em aço galvanizado nas dimensões de 2,00 m (altura) x 1,25 m (largura)O terreno será entregue limpo e nivelado.

O fechamento da obra será em tapume de Madeirit com espessura de 6mm.

A entrada de água e esgoto sanitário será padrão Copasa e energia elétrica Cemig, que se encontram disponíveis no imóvel e suas ligações serão de responsabilidade da firma executora.

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO

Depois de limpo e preparado o pavimento existente é feita a pintura de ligação com emulsão RR 1-C.

O recapeamento é executado em CBUQ na espessura de 3,0 cm. É obrigatório o controle tecnológico das obras de pavimentação, sendo a firma executora dos serviços, obrigada a fornecer Laudo Técnico de controle tecnológico e os resultados dos ensaios realizados em cada etapa dos serviços, conforme exigências normativas do DNIT.

O transporte do CBUQ é feito com caminhão basculante com capacidade de 10 m³ percorrendo uma distância de 53,70 Km da usina mais próxima que está situada em Poços de Caldas até o local da obra.

SINALIZAÇÃO

A sinalização horizontal com tinta retro refletiva a base de resina acrílica com microesferas de vidro, será em faixa contínua na espessura de 10 cm na cor branca nas bordas e faixa dupla de 10 cm no centro da rua na cor amarela. Nas faixas de pedestres



Prefeitura Municipal de Santa Rita de Caldas

Estado de Minas Gerais

----- ***** -----

as faixas terão largura de 40 cm e 3,00 m de comprimento com espaçamento de 40 cm. As faixas contínuas terão a espessura de 40 cm e o comprimento igual à largura da rua.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Todas as informações contidas neste memorial descritivo são complementares às peças gráficas (projetos), devendo ser considerado, que a obra será entregue acabada, ou seja, contemplando a somatória de todas as informações contidas em memorial, projetos e planilha.

A obra deverá ser entregue após todas as obras terem sido concluídas e aprovadas pela fiscalização.

Santa Rita de Caldas, 25 de julho de 2018.

Carlos Hermínio de Souza
Engenheiro Civil – CREA: 27.241/D

Praça Padre Alderigi, 216 - centro - 37775000 - Santa Rita de Caldas
- MG
Fone (35) 3734-1209 - Fax (35) 3734-1177 - CNPJ 17.857.442/0001-51
Email: prefsrc@nowtech.com.br