



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1054165-07	Nº SICONV 867967/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA DE CALDAS	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 07-18 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Praça Padre Alderigi, Rua Prefeito Nestor Martins e Praça Dom Otávio	MUNICÍPIO / UF SANTA RITA DE CALDAS	BDI 1 22,73%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Praça Padre Alderigi, Rua Prefeito Nestor Martins e Praça Dom Otávio									237.666,36	
1.			RECAPEAMENTO DE VIAS URBANAS					-	237.666,36	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	978,10	
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50	318,78	BDI 1	391,24	978,10	RA
1.2.			RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					-	223.451,84	
1.2.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	7.536,44	1,24	BDI 1	1,52	11.455,39	RA
1.2.2.	SINAPI	95990	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017	M3	226,09	715,00	BDI 1	877,52	198.398,50	RA
1.2.3.	SINAPI	95303	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	12.141,03	0,91	BDI 1	1,12	13.597,95	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO					-	13.236,42	
1.3.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	315,18	22,54	BDI 1	27,66	8.717,88	RA
1.3.2.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	163,36	22,54	BDI 1	27,66	4.518,54	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SANTA RITA DE CALDAS
Local

segunda-feira, 12 de novembro de 2018
Data

Responsável Técnico
Nome: CARLOS HERMÍNIO DE SOUZA
CREA/CAU: 27241/D
ART/RRT: 4880061